

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Roboty konserwatorskie ścian wewnętrznych, stolarki drzwiowej, witraży i ambony kościoła

ADRES INWESTYCJI: 11-034 Stawiguda, ul. Warszawska 4

NAZWA INWESTORA: Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

ADRES INWESTORA: 11-034 Stawiguda, ul. Jaśminowa 20

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jacek Zabielski

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

29.04.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			Renowacja nawy bocznej w zakresie pomieszczenia gospodarczego			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			1,54 * 3,15	m2	4,85	
					RAZEM	4,85
2 d.1	KNR 9-32 0205-04		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i naprawa spękań	m2		
			2,03 * 2 * (1,54 + 3,15) + 1,54 * 3,15	m2	23,89	
					RAZEM	23,89
3 d.1	KNR 4-01 0621-03		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
			1,5 * 2,03	m2	3,05	
					RAZEM	3,05
4 d.1	KNR 0-17 2608-02		Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m2		
			poz.3	m2	3,05	
					RAZEM	3,05
5 d.1	KNR BC-02 0124-03 analogia		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków	m2		
			poz.2	m2	23,89	
					RAZEM	23,89
6 d.1	KNR BC-02 0124-05		Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi	m2		
			poz.2	m2	23,89	
					RAZEM	23,89
2			<b>RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ I AMBONY</b>			
7 d.2	analiza indywidualna		Prace konserwatorskie ambony	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
8 d.2	analiza indywidualna		Prace konserwatorskie drzwi wejściowych (podwójne)	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
9 d.2	analiza indywidualna		Prace konserwatorskie mazerowanie drzwi wewnętrznych	kpl		
			2	kpl	2,00	
					RAZEM	2,00
10 d.2	analiza indywidualna		Odtworzenie drzwi wejściowych do piwnicy	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
3			<b>RENOWACJA OKIEN WITRAŻOWYCH</b>			
3.1			Witraż malowany			
11 d.3.1	analiza indywidualna		Strona wewnętrzna witraża ( pkt. 7.B tab. 1 - witraż malowany na gorąco )	dm2		
			80	dm2	80,00	
					RAZEM	80,00
12 d.3.1	analiza indywidualna		Strona zewnętrzna witraża ( pkt. 7.B tab. 1 - witraż malowany na gorąco )	dm2		
			80	dm2	80,00	
					RAZEM	80,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2			Witraż niemalowany			
13 d.3.2	analiza indywidualna		Strona wewnętrzna witraża ( pkt. 7.B tab.3- witraż malowany na gorąco )	dm2		
			200	dm2	200,00	
					RAZEM	200,00
14 d.3.2	analiza indywidualna		Strona zewnętrzna witraża ( pkt. 7.B tab.3 - witraż malowany na gorąco )	dm2		
			200	dm2	200,00	
					RAZEM	200,00
4			Roboty dodatkowe			
15 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
			63,35 * 0,02	m3	1,27	
					RAZEM	1,27
16 d.4	analiza indywidualna		Utylizacja gruzu budowlanego	t		
			poz.15 * 1,2	t	1,52	
					RAZEM	1,52
5			Dokumentacja konserwatorska prowadzonych prac			
17 d.5	analiza indywidualna		Dokumentacja konserwatorska prowadzonych prac	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00